

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

<input type="checkbox"/>	ประเภท ทาสีหลังคารพ.สต.,ทาสีอาคาร รพ.สต.
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มโพธิ์ทอง อำเภอ ท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างโยธาอบต.คลองตะเกรา อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ เฉพาะแห่ง เอกสารเลขที่ - พื้นที่อาคาร - ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ปรับราคาเมื่อวันที่ - โดยนายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ท่าตะเียบ


หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5/ว.20 13 มีนาคม 2552


FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจือนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ,- เงินประกันผลงานหัก 0% ,- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
			ไม่ตอกเสาเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน ราคารวมค่า Factor F 1.3074	103,551.00		
		135,382.58		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0		
		0		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0		
รวมเงิน (1) + (2) + (3)		135,382.58		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ(ตัดเศษ)		135,031.07		
		(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์)		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามข้างต้นนี้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
นายรุ่งโรจน์ ล่ามกิจจา (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
นางอรุณี ส่องประเสริฐ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
นายนิรุต แสนผล (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ (งานพัสดุ - ก่อสร้าง) ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน



## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน		
สถานที่ก่อสร้าง	รพ. สด. ร่มโพธิ์ทอง		
ผู้ประมาณการ	นายนิรุติ แสนผล	วันที่ประมาณราคา 25 เมษายน 2561	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1. งานทาสี</b>							
1	ค่าแรงขูดล้างสีผนังเดิม	ตร.ม.	400.00	-	-	10.00	4,000.00	4,000.00
2	ทาสีน้ำพลาสติก(ภายนอก)	ตร.ม.	400.00	45.00	18,000.00	30.00	12,000.00	30,000.00
3	สีน้ำมันสำหรับงานไม้(รวมสีรองพื้นกันเชื้อรา)	ตร.ม.	25.00	60.00	1,500.00	38.00	950.00	2,450.00
	<b>รวม</b>				<b>19,500</b>		<b>16,950</b>	<b>36,450</b>
	<b>2. งานหลังคา</b>							
1	ขูดล้างสีกระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	437.00	-	-	10.00	4,370.00	4,370.00
2	ทาสีกระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	437.00	35.00	15,295.00	28.00	12,236.00	27,531.00
	<b>รวม</b>				<b>15,295</b>		<b>16,606</b>	<b>31,901</b>
	<b>3. งานพื้น</b>							
1	ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x12"	ตร.ม.	80.00	315.00	25,200.00	125.00	10,000.00	35,200.00
	<b>รวม</b>				<b>25,200</b>		<b>10,000</b>	<b>35,200</b>